

CASTRO DE HENAIIO / HENAIOKO KASTROA (2ª FASE)
ESPACIO HISTÓRICO. ITINERARIO CULTURAL / GUNE HISTORIKOA. KULTURA-IBILBIDEA

PRESUPUESTO Nº 09/0101
Vitoria-Gasteiz 14 Enero 2009

**REPRODUCCIÓN DE DOS CASAS, SIMILARES A LAS
DE LA EDAD DEL HIERRO, APARECIDAS EN LAS
EXCAVACIONES DEL CASTRO DE HENAIIO**

De planta circular con un diámetro de 6,00 m. y de 4,50 m. de altura.

Paredes con estructura de postes verticales con cerramiento de palos en trabajo de cestería y manteado con mortero.

Techumbre cónica. Estructura con cabrios de madera y entrecruzado de ramaje en labor de cestería, manteado de barro, impermeabilizante y cubierta de paja de centeno en una de ellas y de tepes de hierba en la otra.

Puertas de madera. Una de ellas tendrá un cerramiento con plancha de metacrilato de 1 cm.

Toda la madera de postes y cabrios será tratada. 68.149,00 euros

**REPRODUCCIÓN DE DOS TRAMOS
DE LA MURALLA DEL CASTRO DE HENAIIO**

Reconstrucción de dos tramos de muralla en una longitud de 4,00 m. cada uno, tramos superpuestos.

El superior con base de muro de mampostería y levante de madera con postes verticales de 2,00 m. de altura (0,70 enterrados) y entablamiento frontal de 0,10 x 0,10 m. La parte inferior con postes verticales de 2,00 m de altura (0,70 enterrados) y frente entablado con cuadrillos de 0,10 x 0,10 m.

..... 8.604,00 euros

c/ Andalucía 2
01003 Vitoria-Gasteiz

Tfno: 945270155
Fax: 945272974

info@sormencreativos.com
www.sormencreativos.com

NIF. A-01040724



CIERRE DE MALLA EN PERIMETRO CENTRO DE INFORMACION CASTRO HENAIO

Malla plastificada de 1,50 m. de altura. Sujeta con postes metálicos. Desarrollando unos 150 ml. aproximadamente.

..... 7.725,00 euros

ELECTRIFICACION DE LAS CASAS. INSTALACION FOTOVOLTAICA

Calculada para utilización diaria de: Octubre a Abril (4 horas de lunes a viernes y de 8 horas los fines de semana). Mayo a Septiembre (8 horas diarias).

Dos módulos solares fotovoltaicos de alta eficiencia de células de silicio cristalino con tratamiento especial antirreflexivo.

Regulador de carga 12/24V, 10A, estanco.

Inversor con entrada de 14 v salida 220, 225 VA onda senoidal.

2 Acumuladores en batería estacionaria.

Estructura soporte tipo poste en acero galvanizado.

6 lámparas con 60 diodos led.

Zapata de hormigón para instalación de estructura de poste. Realización de zanja desde soporte hasta la zona de acumuladores.

..... 9.907,00 euros

SEÑALIZACIONES

Postes indicadores del Itinerario Cultural. 9 elementos de 2,00 m. de altura. (Enterrados 0,50 m.). Constan de tres prismas a diferentes alturas de 90 x 90; 60 x 60; 80 x 80 mm. Texto y logo en el prisma más alto con placas serigrafiadas.

Señalizaciones direccionales viarias. 4 Paneles normalizados para señalización en carretera. Tamaño 1,20 x 1,20 sobre postes metálicos. En chapa galvanizada y pintada. Dos colores.

Señalización de aparcamiento. 1 panel para señalización del aparcamiento. Tamaño 1,20 x 1,80 m. sobre postes metálicos. En chapa galvanizada y pintada. Dos colores. Plano del itinerario planteado.

..... 13.445,00 euros



ATREZZO PARA AMBIENTACION CASA

Todas las piezas a exponer para ambientar el menaje de la casa serán réplicas de las originales. Se reproducirán piezas cerámicas, camastro, etc.

..... 2.019,00 euros

MATERIAL DIVULGATIVO

Diseño y maquetación de desplegable (s/maqueta)
Impresión de 5.000 folletos.

Diseño y maquetación de cartel (s/maqueta)
Impresión de 1.000 carteles.

..... 6.366,00 euros

MONTAJE

Montaje de los siguientes elementos incluidos en el presupuesto:

Señalizaciones de carretera. Señalizaciones itinerario por el Castro. Soportes de paneles informativos por el Castro.

..... 8.911,00 euros

Total Parcial 125.126,00 euros

15% Beneficio industrial 18.768,00 euros

Total Parcial 143.894,00 euros

16% IVA 23.023,04 euros

Total General 166.917,04 euros

SIN PRESUPUESTAR

* Limpieza y ajardinamiento de la cantera donde se instalarán las reproducciones de las viviendas